



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



PROPOSTA

[Handwritten signature]



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 49.537,36 | 50,21 % |
| 1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 335,66 | 433,23 | 2.599,38 | 2,63 % |
| 1.2 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 3.525,56 | 4.550,44 | 4.550,44 | 4,61 % |
| 1.3 | 003/2088 | Próprio | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 177 | 0,99 | 1,27 | 224,79 | 0,23 % |
| 1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 315 | 103,71 | 133,85 | 42.162,75 | 42,74 % |
| 2 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 49.121,58 | 49,79 % |
| 2.1 | 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | M | 755,2 | 9,29 | 11,99 | 9.054,84 | 9,18 % |
| 2.2 | 171551 | SBC | REPOSICAO BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES 10cm 50Mpa | m² | 217 | 94,68 | 122,20 | 26.517,40 | 26,88 % |
| 2.3 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 890,5 | 3,11 | 4,01 | 3.570,90 | 3,62 % |
| 2.4 | 8464 | ORSE | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | un | 12 | 501,62 | 647,44 | 7.769,28 | 7,87 % |
| 2.5 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 12 | 13,79 | 17,79 | 213,48 | 0,22 % |
| 2.6 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 875,3 | 1,77 | 2,28 | 1.995,68 | 2,02 % |

Total sem BDI R\$ 76.448,41
Total do BDI R\$ 22.210,53
Total Geral R\$ 98.658,94

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA: NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

ANDREIA D. SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 997.447.902-34

Lutembergue DarJoca Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|------|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|--------------------|-------|----------|
|------|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|--------------------|-------|----------|

[Handwritten Signature]
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Lutemburgo Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

[Handwritten Signatures]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 967.447.902-34

305
CPL
Nº
[Handwritten Signature]

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 60,00% | 40,00% |
| | | 49.537,36 | 29.722,42 | 19.814,94 |
| 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | 60,00% | 40,00% |
| | | 49.121,58 | 29.472,95 | 19.648,63 |
| Porcentagem | | | 60,0% | 40,0% |
| Custo | | | 59.195,36 | 39.463,58 |
| Porcentagem Acumulado | | | 60,0% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 59.195,36 | 98.658,94 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Lutemberg Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA 08 11886055-1

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 997.447.902-34



supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

| 1.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|-------|
| Composição | 51 ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / | m² | 1,0000000 | 335,66 | 335,66 | | |
| Composição Auxiliar | 10551 ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,77 | 2,77 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,0000000 | 2,84 | 5,68 | | |
| Insumo | 1569 ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) | Material | m | 4,0000000 | 9,01 | 36,04 | | |
| Insumo | 1776 ORSE | Placa de obra em chapa galvanizada 26 | Material | m² | 1,0000000 | 251,56 | 251,56 | | |
| Insumo | 6995 ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material | m | 1,0000000 | 3,60 | 3,60 | | |
| Insumo | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | | |
| Insumo | 00005075 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1500000 | 17,19 | 2,57 | | |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2,0000000 | 9,78 | 19,56 | | |
| | | | | MO sem LS => | 18,01 | LS => | 15,43 | MO com LS => | 33,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 97,57 | Valor com BDI => | 433,23 | | |

| 1.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|------------|----------|
| Composição | 012689 SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 12 | UN | 1,0000000 | 3.525,56 | 3.525,56 |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 52,7230000 | 12,64 | 666,41 |
| Composição Auxiliar | 88273 SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,8580000 | 16,85 | 98,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,5510000 | 16,24 | 301,26 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 06.173952017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Colli
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886075-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|--------------|----------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 92,6920000 | 12,44 | 1.153,08 | | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,5980000 | 13,57 | 225,23 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 26,3620000 | 16,87 | 444,72 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,6930000 | 17,70 | 224,66 | | |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,7160000 | 13,76 | 161,21 | | |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,5980000 | 15,08 | 250,29 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.544,08 | LS => | 1.322,96 | MO com LS => | 2.867,04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.024,88 | Valor com BDI => | 4.550,44 | | |

| 1.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|------|--------------|------|
| Composição | 003/2088 | Próprio | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS | m² | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0800000 | 12,44 | 0,99 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,43 | LS => | 0,36 | MO com LS => | 0,79 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,28 | Valor com BDI => | 1,27 | | |

| 1.4 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|
| Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE | m² | 1,0000000 | 103,71 | 103,71 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0044000 | 17,71 | 0,07 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 00.173952017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0191000 | 15,41 | 0,29 | | |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0012000 | 300,66 | 0,36 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5691000 | 16,52 | 9,40 | | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1897000 | 13,57 | 2,57 | | |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2273000 | 22,85 | 28,04 | | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0428000 | 16,90 | 0,72 | | |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,0000000 | 27,12 | 27,12 | | |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0,5853000 | 60,05 | 35,14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,61 | LS => | 4,81 | MO com LS => | 10,42 |
| | | | | | Valor do BDI => | 30,14 | Valor com BDI => | | 133,85 | |

| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | 171 | M | 1,0000000 | 9,29 | 9,29 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064.73952017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|------|
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1560000 | 16,68 | 2,60 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3900000 | 12,44 | 4,85 | |
| Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0010000 | 53,57 | 0,05 | |
| Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 2,7600000 | 0,65 | 1,79 | |
| | | | | | MO sem LS => | 3,26 | LS => | 2,79 MO com LS => | 6,05 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2,70 | Valor com BDI => | 11,99 | |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|------|
| Composição | 171551 | SBC | REPOSICAO BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES 10cm 50Mpa | 171 | m² | 1,0000000 | 94,68 | 94,68 | |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3220000 | 16,68 | 5,37 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3220000 | 12,44 | 4,00 | |
| Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0320000 | 53,57 | 1,71 | |
| Insumo | 014423 | SBC | BLOCO HEXAGONAL CONCRETO 10cm (26 un/m2) | Material | UN | 26,0000000 | 2,95 | 76,70 | |
| Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 10,6200000 | 0,65 | 6,90 | |
| | | | | | MO sem LS => | 4,15 | LS => | 3,56 MO com LS => | 7,71 |
| | | | | | Valor do BDI => | 27,52 | Valor com BDI => | 122,20 | |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 17,70 | 2,65 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064.173952017-2
CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11886055-1
Lutemberg Sobrinho





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------------------|------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0075000 | 12,44 | 0,09 |
| Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 0,3000000 | 1,25 | 0,37 |
| | | | | MO sem LS => | 1,17 | LS => | 1,00 MO com LS => | 2,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,90 | | Valor com BDI => | 4,01 |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição Auxiliar | 8464 | ORSE | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | Urbanização de Parques e Praças | un | 1,0000000 | 501,62 | 501,62 |
| Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação | m² | 0,2400000 | 71,98 | 17,27 |
| Composição Auxiliar | 94 | ORSE | Concreto ciclópico | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³ | 0,0960000 | 491,68 | 47,20 |
| Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais | kg | 7,4300000 | 12,66 | 94,06 |
| Composição Auxiliar | 98 | ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³ | 0,1200000 | 426,98 | 51,23 |
| Composição Auxiliar | 87 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos | Formas para Fundações | m² | 1,7200000 | 66,67 | 114,67 |
| Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas | m² | 0,6600000 | 25,11 | 16,57 |
| Composição Auxiliar | 2282 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | Latex PVA | m² | 2,4200000 | 6,13 | 14,83 |
| Composição Auxiliar | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | Latex PVA | m² | 2,4200000 | 13,18 | 31,89 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064.73952017-2
CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------------|--------|--------------|--------|
| Composição Auxiliar | 2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | Latex PVA | m² | 2,4200000 | 11,50 | 27,83 | | |
| Composição Auxiliar | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | Carga de Material | m³ | 0,1200000 | 7,56 | 0,90 | | |
| Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana | m³ | 0,0960000 | 37,86 | 3,63 | | |
| Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca | m² | 0,6600000 | 4,87 | 3,21 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,72 | 2,72 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,0000000 | 2,84 | 5,68 | | |
| Insumo | 2456 | ORSE | Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) | Equipamento | h | 0,2500000 | 103,75 | 25,93 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 16,5000000 | 0,64 | 10,56 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2,0000000 | 9,78 | 19,56 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 103,22 | LS => | 88,43 | MO com LS => | 191,65 |
| | | | | | Valor do BDI => | 145,82 | Valor com BDI => | 647,44 | | |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | Demolições / Remoções | un | 1,0000000 | 13,79 | 13,79 |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,3300000 | 2,72 | 0,89 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,6600000 | 2,84 | 1,87 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,3300000 | 13,88 | 4,58 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,6600000 | 9,78 | 6,45 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064.73952017-2
CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barros Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 5,94 LS => 5,09 MO com LS => 11,03
Valor do BDI => 4,00 Valor com BDI => 17,79

| 2.6 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 2450 ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1,0000000 | 1,77 | 1,77 | |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,84 | 0,28 | |
| Insumo | 1997 ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0,0050000 | 8,24 | 0,04 | |
| Insumo | 2414 ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0,0500000 | 9,74 | 0,48 | |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 9,78 | 0,97 | |
| | | | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
| | | | Valor do BDI => | 0,51 | | Valor com BDI => | 2,28 | |

Composições Auxiliares

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88239 SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 13,57 | 13,57 |
| Composição Auxiliar | 95309 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00006117 SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,93 | 10,93 |
| Insumo | 00043483 SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 |
| Insumo | 00043459 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Insumo | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 06.173952017-2
CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Berbesca Coimbra
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---------------------------------------|-----------------|------|------------------|------|--------------------|
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | MO sem LS => | 5,95 | LS => | 5,09 | MO com LS => 11,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,94 | Valor com BDI => | | 17,51 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------|------------|--------------------|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 12,64 | 12,64 |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 9,76 | 9,76 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | MO sem LS => | 5,39 | LS => | 4,62 | MO com LS => 10,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,67 | Valor com BDI => | | 16,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação | m² | 1,0000000 | 71,98 | 71,98 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barros Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³ | 0,0320000 | 380,44 | 12,17 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 1,5200000 | 2,72 | 4,13 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,9100000 | 2,84 | 2,58 | | |
| Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material | un | 68,0000000 | 0,34 | 23,12 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,5200000 | 13,88 | 21,09 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,9100000 | 9,78 | 8,89 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 16,82 | LS => | 14,41 | MO com LS => | 31,23 |
| | | | | | Valor do BDI => | 20,92 | Valor com BDI => | 92,90 | | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|--------|--------------|-------|
| Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas | m³ | 1,0000000 | 395,11 | 395,11 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 4,0000000 | 2,84 | 11,36 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0800000 | 51,14 | 55,23 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 452,2000000 | 0,64 | 289,40 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 4,0000000 | 9,78 | 39,12 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 21,07 | LS => | 18,05 | MO com LS => | 39,12 |
| | | | | | Valor do BDI => | 114,85 | Valor com BDI => | 509,96 | | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064.73952017-2
CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWORca | m³ | 1,0000000 | 380,44 | 380,44 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 4,0000000 | 2,84 | 11,36 | |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2160000 | 63,31 | 76,98 | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 182,0000000 | 0,75 | 136,50 | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 182,0000000 | 0,64 | 116,48 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 4,0000000 | 9,78 | 39,12 | |
| | | | | MO sem LS => | 21,07 | LS => | 18,05 | MO com LS => | 39,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 110,59 | | Valor com BDI => | 491,03 | |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 140 ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais | kg | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| Composição Auxiliar | 10555 ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios | h | 0,0800000 | 2,70 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,0800000 | 2,84 | 0,22 |
| Insumo | 81 ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 1,0000000 | 9,78 | 9,78 |
| Insumo | 00000378 SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,0800000 | 13,88 | 1,11 |
| Insumo | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 17,92 | 0,35 |

ANDREIA D. SILVA SOBRINHO
RG: 069173052017 2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barocsa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------|--------------|------|
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,4000000 | 0,20 | 0,08 | |
| Insumo | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material | UN | 0,4000000 | 0,34 | 0,13 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0800000 | 9,78 | 0,78 | |
| | | | | MO sem LS => | 1,02 | LS => | 0,87 | MO com LS => | 1,89 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,68 | Valor com BDI => | | 16,34 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------|------------|--------------|-------|
| Composição | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,68 | 16,68 | |
| Composição Auxiliar | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,94 | 13,94 | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,93 | 0,93 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,57 | LS => | 6,48 | MO com LS => | 14,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,84 | Valor com BDI => | | 21,52 | |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,08 | 15,08 | | |
| Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,42 | 12,42 | | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6,76 | LS => | 5,79 | MO com LS => | 12,55 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,38 | Valor com BDI => | | 19,46 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,52 | 16,52 |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 06.173052017-2
CPF: 097.447.902-34

[Handwritten signature]

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11188655-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 | | |
| | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 | | |
| | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,53 | LS => | 6,46 | MO com LS => | 13,99 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,80 | Valor com BDI => | 21,32 | | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------|--------------|-------|
| | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 300,66 | 300,66 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,2858000 | 12,44 | 78,19 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8538000 | 51,14 | 43,66 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218,9300000 | 0,64 | 140,11 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5971000 | 64,83 | 38,70 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 33,58 | LS => | 28,77 | MO com LS => | 62,35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 87,40 | Valor com BDI => | 388,06 | | |

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|


ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHA
RG: 06.17.1952017
CPF: 07.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg Borborema
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11188605-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 10,93 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 | |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0266000 | 9,76 | 0,25 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,32 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,94 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------|-------|------|
| Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 12,42 | 0,13 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 06.173952017-2
CPF: 007.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Guimarães
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 0,07 LS => 0,06 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,88 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0266000 | 13,88 | 0,36 |
| | | | | MO sem LS => | 0,19 | LS => | 0,17 MO com LS => | 0,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | | Valor com BDI => | 0,46 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,0128000 | 13,88 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,08 MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | Valor com BDI => | 0,21 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 004173052017-7
CPF: 047.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 14,18 | 0,14 |
| | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,46 | 0,11 |
| | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 13,88 | 0,14 |
| | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0151000 | 9,78 | 0,14 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064.173952017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Colares
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,18

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|-----------------------|
| Composição | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 11,02 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => 0,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------|-------------------|------|-----------|------------|-----------------------|
| Composição | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | Carga de Material | m³ | 1,0000000 | 7,56 | 7,56 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,6000000 | 2,84 | 1,70 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,6000000 | 9,78 | 5,86 |
| | | | | MO sem LS => | 3,16 | LS => | 2,70 | MO com LS => 5,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,19 | | | Valor com BDI => 9,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWORca | m² | 1,0000000 | 4,87 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte | Argamassas | m³ | 0,0050000 | 395,11 | 1,97 |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,72 | 0,27 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 097.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11188603-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,84 | 0,28 | |
| Insumo | 00004750 SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 13,88 | 1,38 | |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 9,78 | 0,97 | |
| | | | MO sem LS => | 1,37 | LS => | 1,17 | MO com LS => | 2,54 |
| | | | Valor do BDI => | 1,41 | Valor com BDI => | | 6,28 | |

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------|--------------|--------|
| Composição | 94 ORSE | Concreto ciclópico | Alvenarias de Pedra e | m³ | 1,0000000 | 491,68 | 491,68 | |
| Composição Auxiliar | 10550 ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 2,0000000 | 2,72 | 5,44 | |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 16,0000000 | 2,84 | 45,44 | |
| Insumo | 1715 ORSE | Pedra de mão granítica | Material | m³ | 0,5000000 | 72,98 | 36,49 | |
| Insumo | 00000367 SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,4360000 | 63,31 | 27,60 | |
| Insumo | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 238,1400000 | 0,64 | 152,40 | |
| Insumo | 00004750 SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2,0000000 | 13,88 | 27,76 | |
| Insumo | 00004718 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,6150000 | 65,17 | 40,07 | |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 16,0000000 | 9,78 | 156,48 | |
| | | | MO sem LS => | 99,22 | LS => | 85,02 | MO com LS => | 184,24 |
| | | | Valor do BDI => | 142,93 | Valor com BDI => | | 634,61 | |

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98 ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³ | 1,0000000 | 426,98 | 426,98 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Cobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|-------|
| Auxiliar | 128 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples | m³ | 1,0000000 | 35,35 | 35,35 | | |
| Insumo | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0000000 | 356,03 | 356,03 | | |
| Insumo | 00025950 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | Material | m³ | 1,0000000 | 35,60 | 35,60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 15,25 | LS => | 13,06 | MO com LS => | 28,31 |
| | | | | | Valor do BDI => | 124,12 | Valor com BDI => | 551,10 | | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|-------|
| Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,87 | 16,87 | | |
| Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | | |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | | |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,67 | LS => | 6,57 | MO com LS => | 14,24 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886053-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Valor do BDI => 4,90 Valor com BDI => 21,77

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,24 | 16,24 | | |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | | |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,57 | LS => | 6,48 | MO com LS => | 14,05 |

Valor do BDI => 4,72 Valor com BDI => 20,96

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2279 | ORSE | Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | Latex PVA | m² | 1,0000000 | 11,50 | 11,50 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,2500000 | 2,84 | 0,71 |
| Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 0,3500000 | 2,89 | 1,01 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 057.447.902-34

[Handwritten signature]

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862
Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

[Handwritten signature]

[Circular stamp with 'CP' and 'N' inside]



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) | Material | l | 0,3600000 | 6,55 | 2,35 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0,3000000 | 0,48 | 0,14 | | |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,3500000 | 13,88 | 4,85 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,2500000 | 9,78 | 2,44 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3,93 | LS => | 3,36 | MO com LS => | 7,29 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3,34 | Valor com BDI => | | 14,84 | |


| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,74 | 0,99 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,46 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,75 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 3,90 | 0,25 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,36 | 0,61 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,21 | 0,11 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,44 |
| Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0002000 | 17,44 | 0,00 |
| Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0002000 | 20,70 | 0,00 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,97 | 0,06 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 57,59 | 0,04 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,59 | 0,00 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,00 | 0,00 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 004173052017-2
CPF: 967.447.902-34

[Handwritten signature]



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Insumo | 00012892 SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 | |
| | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | Valor do BDI => | 0,78 | | Valor com BDI => | 3,48 | |


| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Insumo | 10551 ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,77 | 2,77 |
| Insumo | 158 ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,74 | 0,99 |
| Insumo | 941 ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,46 | 0,11 |
| Insumo | 1651 ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007000 | 5,75 | 0,00 |
| Insumo | 2378 ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 3,90 | 0,25 |
| Insumo | 10362 ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |
| Insumo | 10492 ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,36 | 0,61 |
| Insumo | 10517 ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,21 | 0,11 |
| Insumo | 10577 ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0001000 | 18,10 | 0,00 |
| Insumo | 10579 ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0002000 | 22,30 | 0,00 |
| Insumo | 10599 ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,97 | 0,06 |
| Insumo | 10761 ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,44 |
| Insumo | 10578 ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0002000 | 18,17 | 0,00 |
| Insumo | 10596 ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 |
| Insumo | 11248 ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0001000 | 239,61 | 0,02 |
| Insumo | 11244 ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0002000 | 36,92 | 0,00 |
| Insumo | 11249 ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0001000 | 504,55 | 0,05 |
| Insumo | 00012893 SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007000 | 57,59 | 0,04 |
| Insumo | 00012894 SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,59 | 0,00 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembérgue Barros Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,00 | 0,00 | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,80 | | Valor com BDI => | 3,57 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,72 | 2,72 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,74 | 0,99 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,46 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,75 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 3,90 | 0,25 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005000 | 10,52 | 0,00 |
| Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0004000 | 16,35 | 0,00 |
| Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0002000 | 16,27 | 0,00 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,36 | 0,61 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,21 | 0,11 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,44 |
| Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0002000 | 15,49 | 0,00 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,97 | 0,06 |
| Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0001000 | 22,38 | 0,00 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 |
| Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0001000 | 16,12 | 0,00 |
| Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore Serra marmore | Material | un | 0,0001000 | 265,88 | 0,02 |
| Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0004000 | 22,21 | 0,00 |

js

ha

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 057.447.902-34

ha

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemirgueda Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

ha

329
20



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Material | un | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|------------------|-------|
| Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0002000 | 13,17 | 0,00 |
| Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0007000 | 10,97 | 0,00 |
| Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0007000 | 8,81 | 0,00 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 57,59 | 0,04 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,00 | 0,00 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,59 | 0,00 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 |
| | | | | MO sem LS => | | 0,00 | LS => | 0,00 |
| | | | | MO com LS => | | | | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0,79 | Valor com BDI => | 3,51 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,89 | 2,89 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,74 | 0,99 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,46 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,75 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 3,90 | 0,25 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005000 | 10,52 | 0,00 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0004000 | 20,93 | 0,00 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,36 | 0,61 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,21 | 0,41 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,41 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,97 | 0,06 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 057.447.902-34

[Handwritten signature]

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000



Lutembergua Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Material | Unid | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|------|
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0045000 | 5,45 | 0,02 | |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 | |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0001000 | 232,60 | 0,02 | |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lâ de carneiro 20cm | Material | un | 0,0023000 | 15,49 | 0,03 | |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0045000 | 27,20 | 0,12 | |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO | Material | PAR | 0,0008000 | 57,59 | 0,04 | |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,59 | 0,00 | |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,00 | 0,00 | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,84 | Valor com BDI => | | 3,73 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,84 | 2,84 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,74 | 0,99 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,46 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,75 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0941000 | 3,90 | 0,36 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,0003000 | 13,49 | 0,00 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001000 | 26,79 | 0,00 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,36 | 0,61 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,21 | 0,11 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,44 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 084173052017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli

CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|------|
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,97 | 0,06 | |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 | |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0002000 | 16,84 | 0,00 | |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 57,59 | 0,04 | |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,00 | 0,00 | |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,59 | 0,00 | |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0002000 | 197,24 | 0,03 | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,82 | Valor com BDI => | | 3,66 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|------------|--------------|-------|
| Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana | m³ | 1,0000000 | 37,86 | 37,86 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 3,0000000 | 2,84 | 8,52 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 3,0000000 | 9,78 | 29,34 | |
| | | | | MO sem LS => | 15,80 | LS => | 13,54 | MO com LS => | 29,34 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,00 | Valor com BDI => | | 48,86 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 87 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos | Formas para Fundações | m² | 1,0000000 | 66,67 | 66,67 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

199.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemburgo & Cia
 Engenheiro CIVIL
 CREA-MA nº 111886056-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,3700000 | 2,77 | 3,79 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,3700000 | 2,84 | 3,89 |
| Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material | m² | 0,2800000 | 44,07 | 12,33 |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 0,2500000 | 9,01 | 2,25 |
| Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0,1500000 | 17,92 | 2,68 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,3700000 | 13,88 | 19,01 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0150000 | 6,52 | 0,09 |
| Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 0,3000000 | 18,32 | 5,49 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,0000000 | 3,75 | 3,75 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,3700000 | 9,78 | 13,39 |
| | | | | MO sem LS => | | 17,45 | | |
| | | | | LS => | | | 14,95 | |
| | | | | MO com LS => | | | | 32,40 |
| | | | | Valor do BDI => | | 19,38 | | |
| | | | | Valor com BDI => | | | | 86,05 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 128 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples | m³ | 1,0000000 | 35,35 | 35,35 |
| Composição Auxiliar | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios | h | 0,1800000 | 2,70 | 0,48 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------------|-------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,3600000 | 2,72 | 0,97 | |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 0,3600000 | 2,77 | 0,99 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,6200000 | 2,84 | 4,60 | |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,1800000 | 13,88 | 2,49 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,3600000 | 13,88 | 4,99 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,3600000 | 13,88 | 4,99 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,6200000 | 9,78 | 15,84 | |
| | | | | MO sem LS => | 15,25 | LS => | 13,06 | MO com LS => | 28,31 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,27 | Valor com BDI => | | 45,62 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,85 | 16,85 |
| Composição Auxiliar | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,18 | 14,18 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

199.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemburgo da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11188605-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 7,71 LS => 6,61 MO com LS => 14,32
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 21,74

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 | |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 | |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,46 | 13,46 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 | MO com LS => | 13,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,45 | | | Valor com BDI => | 19,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barros Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 | | |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,30 | 1,30 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 6,47 | MO com LS => | 14,02 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,14 | | Valor com BDI => | 22,84 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|------------------|--------------|------|
| Composição | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | Latex PVA | m² | 1,0000000 | 13,18 | 13,18 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,2000000 | 2,84 | 0,56 | | |
| Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 0,4000000 | 2,89 | 1,15 | | |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,4000000 | 13,88 | 5,55 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,2000000 | 9,78 | 1,95 | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,1800000 | 22,08 | 3,97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4,04 | LS => | 3,46 | MO com LS => | 7,50 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3,83 | | Valor com BDI => | 17,01 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2282 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | Latex PVA | m² | 1,0000000 | 6,13 | 6,13 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886015-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|------|
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,84 | 0,28 | |
| Composição Auxiliar | 10553 ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 0,2000000 | 2,89 | 0,57 | |
| Insumo | 1332 ORSE | Líquido selador acrílico Líquido selador acrílico (galão de 3,6 l) | Material | l | 0,2000000 | 6,50 | 1,30 | |
| Insumo | 00003767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0,5000000 | 0,48 | 0,24 | |
| Insumo | 00004783 SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,2000000 | 13,88 | 2,77 | |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 9,78 | 0,97 | |
| | | | | MO sem LS => | 2,01 | LS => | 1,73 MO com LS => | 3,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,78 | Valor com BDI => | 7,91 | |

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-------|
| Composição | 1908 ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas | m² | 1,0000000 | 25,11 | 25,11 | |
| Composição Auxiliar | 3308 ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³ | 0,0200000 | 380,44 | 7,60 | |
| Composição Auxiliar | 10550 ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,6000000 | 2,72 | 1,63 | |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,6000000 | 2,84 | 1,70 | |
| Insumo | 00004750 SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,6000000 | 13,88 | 8,32 | |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,6000000 | 9,78 | 5,86 | |
| | | | | MO sem LS => | 8,06 | LS => | 6,90 MO com LS => | 14,96 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,29 | Valor com BDI => | 8,44 | |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11188505-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 15,41 | 15,41 | | |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 | | |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 | MO com LS => | 13,57 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,47 | Valor com BDI => | | | 19,88 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 17,71 | 17,71 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,25 | 2,25 |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |


ANDREI DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017 2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barros Jordão
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886023-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 91688 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 | |
| Composição Auxiliar | 88297 SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 MO com LS => | 13,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,14 | | Valor com BDI => | 22,85 |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|------|
| Composição | 91688 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 | |
| Insumo | 00014618 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000720 | 1.110,15 | 0,07 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | Valor com BDI => | 0,09 |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|------|
| Composição | 91689 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00014618 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000144 | 1.110,15 | 0,01 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | Valor com BDI => | 0,01 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 057.447.902-34


supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergus Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11188605-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 | | |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000500 | 1.110,15 | 0,05 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,25 | 2,25 | | |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 3,1700000 | 0,71 | 2,25 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,65 | | | Valor com BDI => | 2,90 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 12,44 | 12,44 |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHA
RG: 064173952017 2
CPF: 007.447.902.34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Bordeiro de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11.188605-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------|--------------|------|
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 9,78 | 9,78 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 5,34 | LS => | 4,58 | MO com LS => | 9,92 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,61 | Valor com BDI => | | 16,05 | |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88325 SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 13,76 | 13,76 | | |
| Composição Auxiliar | 95387 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | | |
| Insumo | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,93 | 0,93 | | |
| Insumo | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 | | |
| Insumo | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00010489 SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 11,02 | 11,02 | | |
| | | | | MO sem LS => | 5,99 | LS => | 5,14 | MO com LS => | 11,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,00 | Valor com BDI => | | 17,76 | |

Total sem BDI R\$ 76.448,41
Total do BDI R\$ 22.210,53
Total Geral R\$ 98.658,94

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue de Sousa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017-2
CPF: 057.447.902-34
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

[Handwritten signature]
Nº
342
CPL



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - ...

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|----------|--------------------|
| 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 315,0 | 133,85 | 42.162,75 | 42,74 | 42,74 |
| 171551 | SBC | REPOSICAO BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES 10cm 50Mpa | 171 | m² | 217,0 | 122,20 | 26.517,40 | 26,88 | 69,61 |
| 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | 171 | M | 755,2 | 11,99 | 9.054,84 | 9,18 | 78,79 |
| 8464 | ORSE | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | Urbanização de Parques e Praças | un | 12,0 | 647,44 | 7.769,28 | 7,87 | 86,67 |
| 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 12 | UN | 1,0 | 4.550,44 | 4.550,44 | 4,61 | 91,28 |
| 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 890,5 | 4,01 | 3.570,90 | 3,62 | 94,90 |
| 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | m² | 6,0 | 433,23 | 2.599,38 | 2,63 | 97,53 |
| 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 875,3 | 2,28 | 1.995,68 | 2,02 | 99,56 |
| 003/2088 | Próprio | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 177,0 | 1,27 | 224,79 | 0,23 | 99,78 |
| 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | Demolições / Remoções | un | 12,0 | 17,79 | 213,48 | 0,22 | 100,00 |

ANDRE DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017-2
CPF: 957.447.902-34

Lutemberg Barboza Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral


76.448,41
22.210,53
98.658,94

RESPONSÁVEL TÉCNICO

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000



OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA:
DESONERADO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

Quadro de Composição do BDI

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE OBRA |
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |

| Itens | Siglas | % Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Administração Central | AC | 4,00% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% |
| Lucro | L | 7,40% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22,88% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 29,07% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


André da Silva Sobrinho
ANDRÉ DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 057.447.902-34

Lutemberg Barboza Sobrinho
Lutemberg Barboza Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA BANDEIRA
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | % | % |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% |
| A | TOTAL GRUPO A | 17,80% | 17,80% |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87% | Não indice |
| B2 | FERIADOS | 3,95% | Não indice |
| B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0,86% | 0,67% |
| B4 | 13° SALÁRIO | 10,70% | 8,33% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07% | 0,06% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,71% | 0,56% |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,46% | Não indice |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11% | 0,08% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 14,04% | 10,93% |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03% | 0,03% |
| B | TOTAL GRUPO B | 49,80% | 20,66% |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4,44% | 3,46% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,10% | 0,08% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00% | 0,00% |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,94% | 3,07% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,37% | 0,29% |
| C | TOTAL GRUPO C | 8,85% | 6,90% |
| D1 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8,86% | 3,68% |
| D2 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,37% | 0,29% |
| D | TOTAL GRUPO D | 9,23% | 3,97% |
| PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) | | 85,68% | 49,33% |


 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 057.447.902-34


 Lutemburgo Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 29.848,40 | 93,09 % |
| 1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 335,47 | 432,99 | 2.597,94 | 8,10 % |
| 1.2 | 201021 | SBC | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA | m² | 250 | 1,94 | 2,50 | 625,00 | 1,95 % |
| 1.3 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 3.525,31 | 4.550,11 | 4.550,11 | 14,19 % |
| 1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 165 | 103,66 | 133,79 | 22.075,35 | 68,85 % |
| 2 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA | | | | | 2.214,89 | 6,91 % |
| 2.1 | 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | M | 85,35 | 9,29 | 11,99 | 1.023,34 | 3,19 % |
| 2.2 | 003/2089 | Próprio | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 155 | 3,11 | 4,01 | 621,55 | 1,94 % |
| 2.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 250 | 1,77 | 2,28 | 570,00 | 1,78 % |

Total sem BDI R\$ 24.844,48
Total do BDI R\$ 7.218,81
Total Geral R\$ 32.063,29

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA: TRINTA E DOIS MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 114886055-1

Andreia da Silva Sobrinho
 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 60,00% | 40,00% |
| | | 29.848,40 | 17.909,04 | 11.939,36 |
| 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA | 100,00% | 60,00% | 40,00% |
| | | 2.214,89 | 1.328,93 | 885,96 |
| Porcentagem | | | 60,0% | 40,0% |
| Custo | | | 19.237,97 | 12.825,32 |
| Porcentagem Acumulado | | | 60,0% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 19.237,97 | 32.063,29 |

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 057.447.902-34



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / | m² | 1,0000000 | 335,47 | 335,47 | |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,77 | 2,77 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,0000000 | 2,84 | 5,68 | |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) | Material | m | 4,0000000 | 9,00 | 36,00 | |
| Insumo | 1776 | ORSE | Placa de obra em chapa galvanizada 26 | Material | m² | 1,0000000 | 251,41 | 251,41 | |
| Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material | m | 1,0000000 | 3,60 | 3,60 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1500000 | 17,18 | 2,57 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2,0000000 | 9,78 | 19,56 | |
| | | | | MO sem LS => | 18,01 | LS => | 15,43 | MO com LS => | 33,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 97,52 | | Valor com BDI => | 432,99 | |

| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 201021 | SBC | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA | 201 | m² | 1,0000000 | 1,94 | 1,94 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1560000 | 12,44 | 1,94 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,88 | LS => | 0,71 | MO com LS => | 1,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,56 | | Valor com BDI => | 2,50 | |

| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-----|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-----|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barros Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11186055-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Composição | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | | UN | 1,0000000 | 3.525,31 | 3.525,31 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,5980000 | 13,57 | 225,23 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,6930000 | 17,69 | 224,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 92,6920000 | 12,44 | 1.153,08 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 52,7230000 | 12,64 | 666,41 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 26,3620000 | 16,87 | 444,72 |
| Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,8580000 | 16,85 | 98,70 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,5980000 | 15,08 | 250,29 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,7160000 | 13,75 | 161,09 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,5510000 | 16,24 | 301,26 |
| | | | | | | MO sem LS => 1.544,08 | LS => 1.322,96 | MO com LS => 2.867,04 |
| | | | | | | Valor do BDI => 1.024,80 | Valor com BDI => | 4.550,11 |

| 1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE | m² | 1,0000000 | 103,66 | 103,66 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0044000 | 17,71 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0191000 | 15,41 | 0,29 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|-------|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,42 | 12,42 | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 6,76 | LS => | 5,79 | MO com LS => | 12,55 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,38 | Valor com BDI => | | 19,46 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,52 | 16,52 |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |

[Handwritten signatures and initials]

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886035-1





OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 7,53 LS => 6,46 MO com LS => 13,99
 Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 21,32

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|-------|
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 300,61 | 300,61 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,2858000 | 12,44 | 78,19 | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8538000 | 51,11 | 43,63 | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218,9300000 | 0,64 | 140,11 | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5971000 | 64,79 | 38,68 | |
| | | | | | MO sem LS => | 33,58 | LS => | 28,77 MO com LS => | 62,35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 87,38 | Valor com BDI => | 387,99 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|------|
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 10,93 | 0,11 | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 MO com LS => | 0,11 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => | 0,14 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173052017-2
 CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 11185605-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 | |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0266000 | 9,76 | 0,25 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | Valor com BDI => | 0,32 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,94 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,14 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 | |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 12,42 | 0,13 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,07 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,16 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,88 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000

Lutemberg Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-7



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,14

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0266000 | 13,88 | 0,36 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,19 | LS => | 0,17 | MO com LS => | 0,36 |

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,46

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,0128000 | 13,88 | 0,17 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,08 | MO com LS => | 0,17 |

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 14,18 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,18

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862
Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1118860-0
Handwritten signature and stamp on the right side.



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,46 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 13,88 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0151000 | 9,78 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 11,02 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

ANDREIA VA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barros Jardim
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1188605-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------|------------------|-------------------|-------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,87 | 16,87 | |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | | 7,67 | LS => | 6,57 MO com LS => | 14,24 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4,90 | Valor com BDI => | | 21,77 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,24 | 16,24 |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886/55-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------|--------------------|
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | MO sem LS => | 7,57 | LS => | 6,48 | MO com LS => 14,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,72 | Valor com BDI => | | 20,96 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Insumo | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,77 | 2,77 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,73 | 0,99 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,42 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007000 | 5,74 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 3,89 | 0,25 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,28 | 0,61 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,03 | 0,11 |
| Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0001000 | 18,09 | 0,00 |
| Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0002000 | 22,28 | 0,00 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,95 | 0,06 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,44 |
| Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0002000 | 18,15 | 0,00 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 |
| Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0001000 | 239,47 | 0,02 |
| Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0002000 | 36,89 | 0,00 |
| Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0001000 | 504,24 | 0,05 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007000 | 57,56 | 0,04 |


ANDREIA D. SILVA SOBRINHO
RG: 084173052017-2
CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000

Lutemberg de Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 11,99 | 0,00 | |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,58 | 0,00 | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,80 | | Valor com BDI => | 3,57 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,84 | 2,84 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,73 | 0,99 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,42 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,74 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0941000 | 3,89 | 0,36 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,0003000 | 13,48 | 0,00 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001000 | 26,77 | 0,00 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,28 | 0,61 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,03 | 0,11 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,95 | 0,06 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0002000 | 16,83 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,44 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 57,56 | 0,04 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 11,99 | 0,00 |

[Handwritten signatures]

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 004173952017-2
 CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862
 Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

[Circular stamp]
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111806055-1



OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|------|
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,58 | 0,00 | |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0002000 | 197,12 | 0,03 | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,82 | Valor com BDI => | | 3,66 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------|------------|--------------|-------|
| Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,85 | 16,85 | |
| Composição Auxiliar | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 | |
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,18 | 14,18 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,71 | LS => | 6,61 | MO com LS => | 14,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,89 | Valor com BDI => | | 21,74 | |

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

[Handwritten signatures]
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862
Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

[Handwritten signature]
Lutemburguer
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 | |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,46 | 13,46 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 | MO com LS => | 13,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,45 | Valor com BDI => | | 19,78 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 17,69 | 17,69 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,29 | 1,29 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barros Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 1118860-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---------------------------------------|-----------------|------|------------------|-------|--------------------|
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 6,47 | MO com LS => 14,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,14 | Valor com BDI => | | 22,83 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------------|
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 15,41 | 15,41 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 |
| | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 | MO com LS => 13,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,47 | Valor com BDI => | | 19,88 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 17,71 | 17,71 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANDRÉ DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 957.447.902-34

[Handwritten mark]

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862
 Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

André da Silva Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,25 | 2,25 | | |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 | | |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 | | |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 | MO com LS => | 13,57 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,14 | Valor com BDI => | | 22,85 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 | | |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000720 | 1.109,47 | 0,07 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => | | 0,09 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |


ANDRÉ DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barboza Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 11.138.6055-1





OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|----------|--------------|------|
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000144 | 1.109,47 | 0,01 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | Valor com BDI => | | 0,01 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|------|
| | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 | |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000500 | 1.109,47 | 0,05 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => | | 0,06 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|------|
| | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,25 | 2,25 | |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 3,1700000 | 0,71 | 2,25 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,65 | Valor com BDI => | | 2,90 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|-------|
| | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 12,44 | 12,44 |

Silva

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 097.447.902-34


[Handwritten mark]

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barros Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 9,78 | 9,78 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,34 | LS => | 4,58 | MO com LS => | 9,92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3,61 | Valor com BDI => | 16,05 | | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 13,75 | 13,75 |
| Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 11,02 | 11,02 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017-2
CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886053-1





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.


29,07%


Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | |
|-----------------|------|-------|------|------------------|-------|
| MO sem LS => | 5,99 | LS => | 5,14 | MO com LS => | 11,13 |
| Valor do BDI => | 3,99 | | | Valor com BDI => | 17,74 |

| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| Total sem BDI | R\$ | 24.844,48 |
| Total do BDI | R\$ | 7.218,81 |
| Total Geral | R\$ | 32.063,29 |


Lutembergse Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



ANDRÉ DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - ...

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------|------------|-----------|----------|--------------------|
| 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 165,0 | 133,79 | 22.075,35 | 68,85 | 68,85 |
| 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 12 | UN | 1,0 | 4.550,11 | 4.550,11 | 14,19 | 83,04 |
| 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações | m² | 6,0 | 432,99 | 2.597,94 | 8,10 | 91,14 |
| 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | 171 | M | 85,35 | 11,99 | 1.023,34 | 3,19 | 94,33 |
| 201021 | SBC | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA | 201 | m² | 250,0 | 2,50 | 625,00 | 1,95 | 96,28 |
| 003/2089 | Próprio | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTACÃO | m² | 155,0 | 4,01 | 621,55 | 1,94 | 98,22 |
| 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 250,0 | 2,28 | 570,00 | 1,78 | 100,00 |

Total sem BDI R\$ 24.844,48
Total do BDI R\$ 7.218,81
Total Geral R\$ 32.063,29

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carla Barbosa Sobrinho
 Engenheira Civil
 MA nº 111836055-1

Andréia da Silva Sobrinho
 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

☎ 99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000



Nº
 370
 CPL

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA:
 DESONERADO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

Quadro de Composição do BDI

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE OBRA |
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |

| Itens | Siglas | % Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Administração Central | AC | 4,00% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% |
| Lucro | L | 7,40% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22,88% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 29,07% |


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 957.447.902-34








 Lutemberg Barboza Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886053-1



supremeempreendimentos@gmail.com

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | % | % |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% |
| A | TOTAL GRUPO A | 17,80% | 17,80% |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87% | Não indice |
| B2 | FERIADOS | 3,95% | Não indice |
| B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0,86% | 0,67% |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,70% | 8,33% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07% | 0,06% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,71% | 0,56% |
| B7 | DÍAS DE CHUVAS | 1,46% | Não indice |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11% | 0,08% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 14,04% | 10,93% |
| B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0,03% | 0,03% |
| B | TOTAL GRUPO B | 49,80% | 20,66% |
| C1 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 4,44% | 3,46% |
| C2 | AVISO PREVIO TRABALHADO | 0,10% | 0,08% |
| C3 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00% | 0,00% |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,94% | 3,07% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,37% | 0,29% |
| C | TOTAL GRUPO C | 8,85% | 6,90% |
| D1 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8,86% | 3,68% |
| D2 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,37% | 0,29% |
| D | TOTAL GRUPO D | 9,23% | 3,97% |
| PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) | | 85,68% | 49,33% |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 044173952017-2
CPF: 957.447.902-34

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 29.837,21 | 93,20 % |
| 1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m ² | 6 | 335,48 | 433,00 | 2.598,00 | 8,11 % |
| 1.2 | 201021 | SBC | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA | m ² | 245,5 | 1,94 | 2,50 | 613,75 | 1,92 % |
| 1.3 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 3.525,31 | 4.550,11 | 4.550,11 | 14,21 % |
| 1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m ² | 165 | 103,66 | 133,79 | 22.075,35 | 68,95 % |
| 2 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA | | | | | 2.178,59 | 6,80 % |
| 2.1 | 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | M | 85,5 | 9,29 | 11,99 | 1.025,14 | 3,20 % |
| 2.2 | 003/2089 | Próprio | CAIACAO EM MEIO FIO | m ² | 145,5 | 3,11 | 4,01 | 583,45 | 1,82 % |
| 2.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m ² | 250 | 1,77 | 2,28 | 570,00 | 1,78 % |

Total sem BDI R\$ 24.807,65
Total do BDI R\$ 7.208,15
Total Geral R\$ 32.015,80

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA: TRINTA E DOIS MIL E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Lutembergue Barbosa Sobrinho
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

supremeempresendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Andreia da Silva Sobrinho
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-43
CPF: 967.447.902-34



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 29.837,21 | 60,00% 17.902,33 | 40,00% 11.934,88 |
| 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA | 100,00% 2.178,59 | 60,00% 1.307,15 | 40,00% 871,44 |
| Porcentagem | | | 60,0% | 40,0% |
| Custo | | | 19.209,48 | 12.806,32 |
| Porcentagem Acumulado | | | 60,0% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 19.209,48 | 32.015,80 |

Lutembergue Barbosa Sobrinho
RESPONSÁVEL TÉCNICO


Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

Andreia da Silva Sobrinho
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65030-000



OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%



Composições Analíticas com Preço Unitário

| 1.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição | 51 ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / | m² | 1,0000000 | 335,48 | 335,48 | |
| Composição Auxiliar | 10551 ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,77 | 2,77 | |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,0000000 | 2,84 | 5,68 | |
| Insumo | 1569 ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) | Material | m | 4,0000000 | 9,00 | 36,00 | |
| Insumo | 1776 ORSE | Placa de obra em chapa galvanizada 26 | Material | m² | 1,0000000 | 251,42 | 251,42 | |
| Insumo | 6995 ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material | m | 1,0000000 | 3,60 | 3,60 | |
| Insumo | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | |
| Insumo | 00005075 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1500000 | 17,18 | 2,57 | |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2,0000000 | 9,78 | 19,56 | |
| | | | MO sem LS => | 18,01 | LS => | 15,43 | MO com LS => | 33,44 |
| | | | Valor do BDI => | 97,52 | | | Valor com BDI => | 433,00 |

| 1.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 201021 SBC | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA | 201 | m² | 1,0000000 | 1,94 | 1,94 | |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1560000 | 12,44 | 1,94 | |
| | | | MO sem LS => | 0,83 | LS => | 0,71 | MO com LS => | 1,54 |
| | | | Valor do BDI => | 0,56 | | | Valor com BDI => | 2,50 |

| 1.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-----|--------------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-----|--------------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|----------|----------|
| Composição | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 12 | UN | 1,0000000 | 3.525,31 | 3.525,31 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,5980000 | 13,57 | 225,23 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,6930000 | 17,69 | 224,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 92,6920000 | 12,44 | 1.153,08 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 52,7230000 | 12,64 | 666,41 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 26,3620000 | 16,87 | 444,72 |
| Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,8580000 | 16,85 | 98,70 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,5980000 | 15,08 | 250,29 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,7160000 | 13,75 | 161,09 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,5510000 | 16,24 | 301,26 |

MO sem LS => 1.544,08 LS => 1.322,96 MO com LS => 2.867,04

Valor do BDI => 1.024,80 Valor com BDI => 4.550,11

| 1.4 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE | m² | 1,0000000 | 103,66 | 103,66 |
| Composição Auxiliar | 91692 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0044000 | 17,71 | 0,07 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65.000-000



OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0191000 | 15,41 | 0,29 | | |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0012000 | 300,61 | 0,36 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5691000 | 16,52 | 9,40 | | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1897000 | 13,57 | 2,57 | | |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2273000 | 22,84 | 28,03 | | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0428000 | 16,89 | 0,72 | | |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,0000000 | 27,10 | 27,10 | | |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0,5853000 | 60,01 | 35,12 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,61 | LS => | 4,81 | MO com LS => | 10,42 |
| | | | | | Valor do BDI => | 30,13 | | | Valor com BDI => | 133,79 |

| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | 171 | M | 1,0000000 | 9,29 | 9,29 |



OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|------|--------------|------|
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1560000 | 16,67 | 2,60 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3900000 | 12,44 | 4,85 | | |
| Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0010000 | 53,54 | 0,05 | | |
| Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 2,7600000 | 0,65 | 1,79 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3,26 | LS => | 2,79 | MO com LS => | 6,05 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2,70 | Valor com BDI => | | 11,99 | |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|---------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 003/2089 | Próprio | CAIACA0 EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 17,69 | 2,65 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0075000 | 12,44 | 0,09 | | |
| Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 0,3000000 | 1,25 | 0,37 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1,17 | LS => | 1,00 | MO com LS => | 2,17 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,90 | Valor com BDI => | | 4,01 | |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1,0000000 | 1,77 | 1,77 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,84 | 0,28 | | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0,0050000 | 8,24 | 0,04 | | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0,0500000 | 9,73 | 0,48 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVEnte DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 9,78 | 0,97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Valor do BDI => 0,51

Valor com BDI =>

2,28

Composições Auxiliares


| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88239 SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 13,57 | 13,57 | | |
| Composição Auxiliar | 95309 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | | |
| Insumo | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00006117 SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,93 | 10,93 | | |
| Insumo | 00043483 SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 | | |
| Insumo | 00043459 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 | | |
| Insumo | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | MO sem LS => | 5,95 | LS => | 5,09 | MO com LS => | 11,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,94 | Valor com BDI => | 17,51 | | |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 12,64 | 12,64 |
| Composição Auxiliar | 95316 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00000247 SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 9,76 | 9,76 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65.000-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%


| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------|------------------|-------------------|-------|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | | 5,39 | LS => | 4,62 MO com LS => | 10,01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3,67 | Valor com BDI => | | 16,31 |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|-------|-------------------|-------|
| Composição | 88260 SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,67 | 16,67 | | |
| Composição Auxiliar | 95328 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | | |
| Insumo | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00004759 SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,94 | 13,94 | | |
| Insumo | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 | | |
| Insumo | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 | | |
| Insumo | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7,57 | LS => | 6,48 MO com LS => | 14,05 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65000-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Valor do BDI => 4,84

Valor com BDI => 21,51

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------|
| Composição | 88261 SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,08 | 15,08 | | |
| Composição Auxiliar | 95329 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 | | |
| Insumo | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00001214 SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,42 | 12,42 | | |
| Insumo | 00043459 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 | | |
| Insumo | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00043483 SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 | | |
| Insumo | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | MO sem LS => | 6,76 | LS => | 5,79 | MO com LS => | 12,55 |

Valor do BDI => 4,38


Valor com BDI => 19,46

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| Composição | 88262 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,52 | 16,52 |
| Composição Auxiliar | 95330 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65900-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------|------------------|-------|
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,53 | LS => | 6,46 | MO com LS => | 13,99 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,80 | | | Valor com BDI => | 21,32 |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|------------------|--------|
| Composição | 94974 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 300,61 | 300,61 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,2858000 | 12,44 | 78,19 | | |
| Insumo | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8538000 | 51,11 | 43,63 | | |
| Insumo | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218,9300000 | 0,64 | 140,11 | | |
| Insumo | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5971000 | 64,79 | 38,68 | | |
| | | | | MO sem LS => | 33,58 | LS => | 28,77 | MO com LS => | 62,35 |
| | | | | Valor do BDI => | 87,38 | | | Valor com BDI => | 387,99 |

| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65500-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 10,93 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 | |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0266000 | 9,76 | 0,25 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,32 |


| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,94 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 12,42 | 0,13 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65000-000



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 0,07 LS => 0,06 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,88 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0266000 | 13,88 | 0,36 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,19 | LS => | 0,17 | MO com LS => | 0,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,46 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,0128000 | 13,88 | 0,17 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,08 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65000-000

383
CPL
M



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 14,18 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,46 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |


| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 13,88 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------|--------------|------|
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0151000 | 9,78 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |

supremeemprendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65.000-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Valor do BDI => 0,04

Valor com BDI => 0,18

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 11,02 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |


| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,87 | 16,87 | |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,67 | LS => | 6,57 | MO com LS => | 14,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,90 | | | Valor com BDI => | 21,77 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

supremeemprendimentos@gmail.com

99.3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65500-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%


| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,24 | 16,24 | | |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | | |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,57 | LS => | 6,48 | MO com LS => | 14,05 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,72 | Valor com BDI => | 20,96 | | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|--------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,77 | 2,77 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,73 | 0,99 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,42 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007000 | 5,74 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 3,89 | 0,25 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,28 | 0,61 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,04 | 0,11 |
| Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0001000 | 18,09 | 0,00 |
| Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0002000 | 22,28 | 0,00 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65500-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%


| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,95 | 0,06 | | |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,44 | | |
| Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0002000 | 18,16 | 0,00 | | |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 | | |
| Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0001000 | 239,47 | 0,02 | | |
| Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0002000 | 36,89 | 0,00 | | |
| Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0001000 | 504,25 | 0,05 | | |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007000 | 57,56 | 0,04 | | |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 11,99 | 0,00 | | |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,59 | 0,00 | | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,80 | Valor com BDI => | 3,57 | | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,84 | 2,84 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 9,73 | 0,99 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 73,42 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,74 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0941000 | 3,89 | 0,36 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,0003000 | 13,48 | 0,00 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001000 | 26,77 | 0,00 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,21 | 0,05 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65000-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%


| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------|------------|------------------|------|--------------|------|
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 136,28 | 0,61 | | | |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 292,04 | 0,11 | | | |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 34,95 | 0,06 | | | |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0002000 | 16,83 | 0,00 | | | |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,38 | 0,44 | | | |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,77 | 0,02 | | | |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 57,56 | 0,04 | | | |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 11,99 | 0,00 | | | |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 15,59 | 0,00 | | | |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0002000 | 197,13 | 0,03 | | | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 10,79 | 0,02 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 0,82 | Valor com BDI => | 3,66 | | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,85 | 16,85 |
| Composição Auxiliar | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 66000-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------|------------------|-------------------|-------|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 | |
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,18 | 14,18 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | | 7,71 | LS => | 6,61 MO com LS => | 14,32 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4,89 | Valor com BDI => | | 21,74 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|-------|
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 | |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,46 | 13,46 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| | | | | MO sem LS => | | 7,31 | LS => | 6,26 MO com LS => | 13,57 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 650-000

389
CPL
Nº



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Valor do BDI => 4,45

Valor com BDI =>

19,78

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------|
| Composição | 88310 SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 17,69 | 17,69 | | |
| Composição Auxiliar | 95372 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | | |
| Insumo | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043466 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 | | |
| Insumo | 00043490 SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,29 | 1,29 | | |
| Insumo | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00004783 SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | | |
| Insumo | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 6,47 | MO com LS => | 14,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,14 | Valor com BDI => | 22,83 | | |

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| Composição | 91693 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 15,41 | 15,41 |
| Composição Auxiliar | 91688 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 91689 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65.000-000



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 | MO com LS => | 13,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,47 | | | Valor com BDI => | 19,88 |


| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1,0000000 | 17,71 | 17,71 | | |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1,0000000 | 2,25 | 2,25 | | |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 | | |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 | | |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,33 | 15,33 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 | MO com LS => | 13,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,14 | | | Valor com BDI => | 22,85 |

| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 66000-000



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|----------|--------------|------|
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 | |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000720 | 1.109,50 | 0,07 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => | | 0,09 | |


| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 91689 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00014618 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000144 | 1.109,50 | 0,01 | | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | Valor com BDI => | | 0,01 | |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 91690 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 | | |
| Insumo | 00014618 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000500 | 1.109,50 | 0,05 | | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => | | 0,06 | |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 650-000



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,25 | 2,25 | | |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 3,1700000 | 0,71 | 2,25 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,65 | Valor com BDI => | | 2,90 | |


| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 12,44 | 12,44 | | |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVEnte DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 9,78 | 9,78 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,34 | LS => | 4,58 | MO com LS => | 9,92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3,61 | Valor com BDI => | | 16,05 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 66000-000





Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais


Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 13,75 | 13,75 | | |
| Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 | | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 11,02 | 11,02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,99 | LS => | 5,14 | MO com LS => | 11,13 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3,99 | Valor com BDI => | | 17,74 | |

Total sem BDI R\$ 24.807,65
Total do BDI R\$ 7.208,15
Total Geral R\$ 32.015,80

Lutembergue Barbosa Sobrinho
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

Andréia
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 967.447.902-34



supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

v. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 66000-000



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SAO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 -
MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 -

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|----------|--------------------|
| 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 165,0 | 133,79 | 22.075,35 | 68,95 | 68,95 |
| 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 12 | UN | 1,0 | 4.550,11 | 4.550,11 | 14,21 | 83,16 |
| 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | m² | 6,0 | 433,00 | 2.598,00 | 8,11 | 91,28 |
| 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | 171 | M | 85,5 | 11,99 | 1.025,14 | 3,20 | 94,48 |
| 201021 | SBC | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA | 201 | m² | 245,5 | 2,50 | 613,75 | 1,92 | 96,40 |
| 003/2089 | Próprio | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 145,5 | 4,01 | 583,45 | 1,82 | 98,22 |
| 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 250,0 | 2,28 | 570,00 | 1,78 | 100,00 |

Total sem BDI

24.807,65

Total do BDI

7.208,15

Total Geral

32.015,80

Lutembergue Barbosa Sobrinho


RESPONSÁVEL TÉCNICO
Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 650-000

Andréia
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 967.447.802-34



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA:
DESONERADO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | 5,00% |

Quadro de Composição do BDI

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens | Siglas | % Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Administração Central | AC | 4,00% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% |
| Lucro | L | 7,40% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22,88% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 29,07% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Lutembergue Barbosa Sobrinho
Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

Andreia da Silva Sobrinho
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 957.447.902-34

Nº
397
 CPL

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PRIMEIRO COCAL
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | % | % |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% |
| A | TOTAL GRUPO A | 17,80% | 17,80% |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87% | Não indice |
| B2 | FERIADOS | 3,95% | Não indice |
| B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0,86% | 0,67% |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,70% | 8,33% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07% | 0,06% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,71% | 0,56% |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,46% | Não indice |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11% | 0,08% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 14,04% | 10,93% |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03% | 0,03% |
| B | TOTAL GRUPO B | 49,80% | 20,66% |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4,44% | 3,46% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,10% | 0,08% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00% | 0,00% |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,94% | 3,07% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,37% | 0,29% |
| C | TOTAL GRUPO C | 8,85% | 6,90% |
| D1 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8,86% | 3,68% |
| D2 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,37% | 0,29% |
| D | TOTAL GRUPO D | 9,23% | 3,97% |
| | PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) | 85,68% | 49,33% |


 Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1


 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 967.447.902-34

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRLIMINARES | | | | | 52.213,42 | 48,82 % |
| 1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 6 | 343,73 | 443,65 | 2.661,90 | 2,49 % |
| 1.2 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 3.543,40 | 4.573,46 | 4.573,46 | 4,28 % |
| 1.3 | 003/2088 | Próprio | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 285,5 | 1,00 | 1,29 | 368,29 | 0,34 % |
| 1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 325,5 | 106,19 | 137,05 | 44.609,77 | 41,71 % |
| 2 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 54.746,51 | 51,18 % |
| 2.1 | 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | M | 725,3 | 9,37 | 12,09 | 8.768,87 | 8,20 % |
| 2.2 | 171551 | SBC | REPOSICAO BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES 10cm 50Mpa | m² | 255 | 97,06 | 125,27 | 31.943,85 | 29,87 % |
| 2.3 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 950,5 | 3,13 | 4,03 | 3.830,51 | 3,58 % |
| 2.4 | 8464 | ORSE | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | un | 12 | 510,17 | 658,47 | 7.901,64 | 7,39 % |
| 2.5 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 12 | 13,87 | 17,90 | 214,80 | 0,20 % |
| 2.7 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 899,5 | 1,80 | 2,32 | 2.086,84 | 1,95 % |

Total sem BDI R\$ 82.885,12
Total do BDI R\$ 24.074,81
Total Geral R\$ 106.959,93

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA: CENTO E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1


RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 664173952017-2
 CPF: 027.447.802-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000





Empreendimentos Supreme Eireli

CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 52.213,42 | 60,00% 31.328,05 | 40,00% 20.885,37 |
| 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 54.746,51 | 60,00% 32.847,91 | 40,00% 21.898,60 |
| Porcentagem | | | 60,0% | 40,0% |
| Custo | | | 64.175,96 | 42.783,97 |
| Porcentagem Acumulado | | | 60,0% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 64.175,95 | 106.959,93 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Lutemburgo Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064171952017-2
CPF: 007.447.002-04

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Composições Analíticas com Preço Unitário

| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / | m² | 1,0000000 | 343,73 | 343,73 | |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,84 | 2,84 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,0000000 | 2,92 | 5,84 | |
| Insumo | 1776 | ORSE | Placa de obra em chapa galvanizada 26 | Material | m² | 1,0000000 | 258,27 | 258,27 | |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 4,0000000 | 9,25 | 37,00 | |
| Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material | m | 1,0000000 | 3,70 | 3,70 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1500000 | 17,65 | 2,64 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2,0000000 | 9,78 | 19,56 | |
| | | | | MO sem LS => | 18,01 | LS => | 15,43 | MO com LS => | 33,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 99,92 | | | Valor com BDI => | 443,65 |

| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|------------|----------|
| Composição | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 12 | UN | 1,0000000 | 3.543,40 | 3.543,40 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 52,7230000 | 12,71 | 670,10 |
| Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,8580000 | 16,92 | 99,11 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 18,5510000 | 16,30 | 302,38 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017 2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergua Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1118860-3





OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|--------------|----------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 92,6920000 | 12,51 | 1.159,57 | | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,5980000 | 13,64 | 226,39 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 26,3620000 | 16,94 | 446,57 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,6930000 | 17,79 | 225,80 | | |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,7160000 | 13,83 | 162,03 | | |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,5980000 | 15,15 | 251,45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.544,08 | LS => | 1.322,96 | MO com LS => | 2.867,04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.030,06 | Valor com BDI => | 4.573,46 | | |

| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|---------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 003/2088 | Próprio | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS | m² | 1,0000000 | 1,00 | 1,00 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0800000 | 12,51 | 1,00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,43 | LS => | 0,36 | MO com LS => | 0,79 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,29 | Valor com BDI => | 1,29 | | |

| 1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE | m² | 1,0000000 | 106,19 | 106,19 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0044000 | 17,83 | 0,07 |

ANDRÉ DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173052017-2
CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000

Lutemberg da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11188055-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0191000 | 15,47 | 0,29 | | |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0012000 | 307,68 | 0,36 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5691000 | 16,59 | 9,44 | | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1897000 | 13,64 | 2,58 | | |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2273000 | 23,46 | 28,79 | | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0428000 | 17,35 | 0,74 | | |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,0000000 | 27,84 | 27,84 | | |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0,5853000 | 61,65 | 36,08 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,61 | LS => | 4,81 | MO com LS => | 10,42 |
| | | | | | Valor do BDI => | 30,86 | Valor com BDI => | | 137,05 | |

| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | 171 | M | 1,0000000 | 9,37 | 9,37 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173052017-2
 CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 11886057

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|------|--------------|------|
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1560000 | 16,75 | 2,61 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3900000 | 12,51 | 4,87 | | |
| Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0010000 | 55,00 | 0,05 | | |
| Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 2,7600000 | 0,67 | 1,84 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3,26 | LS => | 2,79 | MO com LS => | 6,05 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2,72 | Valor com BDI => | | 12,09 | |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 171551 | SBC | REPOSICAO BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES 10cm 50Mpa | 171 | m² | 1,0000000 | 97,06 | 97,06 | | |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3220000 | 16,75 | 5,39 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3220000 | 12,51 | 4,02 | | |
| Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0320000 | 55,00 | 1,76 | | |
| Insumo | 014423 | SBC | BLOCO HEXAGONAL CONCRETO 10cm (26 un/m2) | Material | UN | 26,0000000 | 3,03 | 78,78 | | |
| Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 10,6200000 | 0,67 | 7,11 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4,15 | LS => | 3,56 | MO com LS => | 7,71 |
| | | | | | Valor do BDI => | 28,21 | Valor com BDI => | | 125,27 | |


| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 83693 | SINAPI | CAIACAÇÃO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1,0000000 | 3,13 | 3,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0075000 | 12,51 | 0,09 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173052017-2
 CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 17,79 | 2,66 | |
| Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 0,3000000 | 1,28 | 0,38 | |
| | | | | MO sem LS => | 1,17 | LS => | 1,00 | MO com LS => | 2,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,90 | | Valor com BDI => | 4,03 | |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 8464 | ORSE | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | Urbanização de Parques e Praças | un | 1,0000000 | 510,17 | 510,17 |
| Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação | m² | 0,2400000 | 73,15 | 17,55 |
| Composição Auxiliar | 94 | ORSE | Concreto ciclópico | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³ | 0,0960000 | 500,65 | 48,06 |
| Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais | kg | 7,4300000 | 12,96 | 96,29 |
| Composição Auxiliar | 98 | ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³ | 0,1200000 | 437,62 | 52,51 |
| Composição Auxiliar | 87 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos | Formas para Fundações | m² | 1,7200000 | 67,61 | 116,28 |
| Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas | m² | 0,6600000 | 25,40 | 16,76 |
| Composição Auxiliar | 2282 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | Latex PVA | m² | 2,4200000 | 6,19 | 14,97 |
| Composição Auxiliar | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | Latex PVA | m² | 2,4200000 | 13,34 | 32,28 |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHA
 RG: 064173952017-2
 CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinha
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111860352



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------------|--------|--------------|--------|
| Composição Auxiliar | 2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | Latex PVA | m ² | 2,4200000 | 11,60 | 28,07 | | |
| Composição Auxiliar | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | Carga de Material | m ³ | 0,1200000 | 7,61 | 0,91 | | |
| Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana | m ³ | 0,0960000 | 38,10 | 3,65 | | |
| Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca | m ² | 0,6600000 | 4,93 | 3,25 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,0000000 | 2,92 | 5,84 | | |
| Insumo | 2456 | ORSE | Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) | Equipamento | h | 0,2500000 | 106,52 | 26,63 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 16,5000000 | 0,66 | 10,89 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2,0000000 | 9,78 | 19,56 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 103,22 | LS => | 88,43 | MO com LS => | 191,65 |
| | | | | | Valor do BDI => | 148,30 | Valor com BDI => | 658,47 | | |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | Demolições / Remoções | un | 1,0000000 | 13,87 | 13,87 |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,3300000 | 2,79 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,6600000 | 2,92 | 1,92 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,3300000 | 13,88 | 4,58 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,6600000 | 9,78 | 6,45 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 1118665-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 5,94 LS => 5,09 MO com LS => 11,03
 Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 17,90

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1,0000000 | 1,80 | 1,80 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,92 | 0,29 | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0,0050000 | 8,46 | 0,04 | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0,0500000 | 10,00 | 0,50 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 9,78 | 0,97 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,52 | | Valor com BDI => | 2,32 | |

Composições Auxiliares

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 13,64 | 13,64 |
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,93 | 10,93 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,05 | 1,05 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHA
 RG: 064173952017-2
 CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lute...
 Empreiteira Civil
 CREA-MA Nº 11886055-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| | | | | MO sem LS => | 5,95 | LS => | 5,09 | MO com LS => | 11,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,96 | | Valor com BDI => | 17,60 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 12,71 | 12,71 | |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 | |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 9,76 | 9,76 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,62 | 0,62 | |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| | | | | MO sem LS => | 5,39 | LS => | 4,62 | MO com LS => | 10,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,69 | | Valor com BDI => | 16,40 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação | m² | 1,0000000 | 73,15 | 73,15 |

Handwritten signatures and initials

ANDREIA D. SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862
 Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111880-0/2017

Handwritten: 407, No, ja

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 3308 ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte | Conversão InfoWORca | m³ | 0,0320000 | 390,10 | 12,48 |
| Composição Auxiliar | 10550 ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 1,5200000 | 2,79 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,9100000 | 2,92 | 2,65 |
| Insumo | 2212 ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material | un | 68,0000000 | 0,35 | 23,80 |
| Insumo | 00004750 SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,5200000 | 13,88 | 21,09 |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,9100000 | 9,78 | 8,89 |
| | | | | MO sem LS => | 16,82 | LS => | 14,41 |
| | | | | MO com LS => | | | 31,23 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,26 | Valor com BDI => | 94,41 |

| Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|--------|
| Composição | 1903 ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte | Argamassas | m³ | 1,0000000 | 405,95 | 405,95 |
| Composição Auxiliar | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 4,0000000 | 2,92 | 11,68 |
| Insumo | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0800000 | 52,50 | 56,70 |
| Insumo | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 452,2000000 | 0,66 | 298,45 |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 4,0000000 | 9,78 | 39,12 |
| | | | | MO sem LS => | 21,07 | LS => | 18,05 |
| | | | | MO com LS => | | | 39,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 118,00 | Valor com BDI => | 523,95 |

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|




ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173052017-2
 CPF: 067.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862
 Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111986/01



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|--------|--------------|-------|
| Composição | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:2:8 - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³ | 1,0000000 | 390,10 | 390,10 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 4,0000000 | 2,92 | 11,68 | |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2160000 | 65,00 | 79,04 | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 182,0000000 | 0,77 | 140,14 | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 182,0000000 | 0,66 | 120,12 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 4,0000000 | 9,78 | 39,12 | |
| | | | | MO sem LS => | 21,07 | LS => | 18,05 | MO com LS => | 39,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 113,40 | Valor com BDI => | | 503,50 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais | kg | 1,0000000 | 12,96 | 12,96 |
| Composição Auxiliar | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios | h | 0,0800000 | 2,77 | 0,22 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,0800000 | 2,92 | 0,23 |
| Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 1,0000000 | 10,04 | 10,04 |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,0800000 | 13,88 | 1,11 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 18,40 | 0,36 |
| Insumo | 00039315 | SINAPI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material | UN | 0,4000000 | 0,35 | 0,14 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 044173952017-2
 CPF: 967.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

☎ 99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886/0-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,4000000 | 0,21 | 0,08 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0800000 | 9,78 | 0,78 | |
| | | | | MO sem LS => | 1,02 | LS => | 0,87 | MO com LS => | 1,89 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,76 | | Valor com BDI => | 16,72 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,75 | 16,75 | |
| Composição Auxiliar | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,94 | 13,94 | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 | |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,57 | LS => | 6,48 | MO com LS => | 14,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,86 | | Valor com BDI => | 21,61 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,15 | 15,15 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANDREIA D. SILVA SOBRINHO
 RG: 0411720620179
 CPF: 997.447.902-14

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862
 Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg Barboza Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 11188605-3

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,42 | 12,42 | | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 | | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,05 | 1,05 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6,76 | LS => | 5,79 | MO com LS => | 12,55 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,40 | Valor com BDI => | | 19,55 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,59 | 16,59 |
| Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,05 | 1,05 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg Barbaso Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 0541230620677
 CPF: 157.447.993-19

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,53 | LS => | 6,46 | MO com LS => | 13,99 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,82 | Valor com BDI => | | 21,41 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------|--------------|-------|
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 307,68 | 307,68 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,2858000 | 12,51 | 78,63 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8538000 | 52,50 | 44,82 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218,9300000 | 0,66 | 144,49 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5971000 | 66,56 | 39,74 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 33,58 | LS => | 28,77 | MO com LS => | 62,35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 89,44 | Valor com BDI => | | 397,12 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 10,93 | 0,11 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHA
RG: 064173902017
CPF: 037.447.903-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11.188/055-1



Empreendimentos Supreme Eireli

CNPJ 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 0,06 LS => 0,05 MO com LS => 0,11
 Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,14

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0266000 | 9,76 | 0,25 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,12 MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | Valor com BDI => | 0,32 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,94 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,14 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 12,42 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,07 | LS => | 0,06 MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |


ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 01.417.005.201
 CPF: 007.447.91

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,88 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0266000 | 13,88 | 0,36 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,19 | LS => | 0,17 | MO com LS => | 0,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,46 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,0128000 | 13,88 | 0,17 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,08 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|--------------|------|
| Composição | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 14,18 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 664171952
CPF: 987.447.993-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11.188.6055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Valor do BDI => 0,04

Valor com BDI => 0,18

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,0082000 | 13,46 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 13,88 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0151000 | 9,78 | 0,14 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111826055-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|------------|-----------------|------|-----------|-------------------|------|
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0,0105000 | 11,02 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => | 0,06 | LS => | 0,05 MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------|-------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | Carga de Material | m³ | 1,0000000 | 7,61 | 7,61 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,6000000 | 2,92 | 1,75 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,6000000 | 9,78 | 5,86 |
| | | | | MO sem LS => | 3,16 | LS => | 2,70 MO com LS => | 5,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,21 | | Valor com BDI => | 9,82 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca | m² | 1,0000000 | 4,93 | 4,93 |
| Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte | Argamassas | m³ | 0,0050000 | 405,95 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,79 | 0,27 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,92 | 0,29 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 13,88 | 1,38 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 9,78 | 0,97 |
| | | | | MO sem LS => | 1,37 | LS => | 1,17 MO com LS => | 2,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,43 | | Valor com BDI => | 6,36 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 044173952017-2
 CPF: 937.447.902-34

Handwritten signature

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862
 Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111286055-1

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| Composição | 94 | ORSE | Concreto ciclópico | Alvenarias de Pedra e | m³ | 1,0000000 | 500,65 | 500,65 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 2,0000000 | 2,79 | 5,58 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 16,0000000 | 2,92 | 46,72 | |
| Insumo | 1715 | ORSE | Pedra de mão granítica | Material | m³ | 0,5000000 | 74,93 | 37,46 | |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,4360000 | 65,00 | 28,34 | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 238,1400000 | 0,66 | 157,17 | |
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,6150000 | 66,91 | 41,14 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2,0000000 | 13,88 | 27,76 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 16,0000000 | 9,78 | 156,48 | |
| | | | | MO sem LS => | 99,22 | LS => | 85,02 | MO com LS => | 184,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 145,53 | Valor com BDI => | | 646,18 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98 | ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³ | 1,0000000 | 437,62 | 437,62 |
| Composição Auxiliar | 128 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples | m³ | 1,0000000 | 35,55 | 35,55 |
| Insumo | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0000000 | 365,52 | 365,52 |
| Insumo | 00025950 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | Material | m³ | 1,0000000 | 36,55 | 36,55 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 15,25 LS => 13,06 MO com LS => 28,31
 Valor do BDI => 127,21 Valor com BDI => 564,83

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,94 | 16,94 |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,62 | 0,62 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |

MO sem LS => 7,67 LS => 6,57 MO com LS => 14,24
 Valor do BDI => 4,92 Valor com BDI => 21,86

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,30 | 16,30 |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

Handwritten signatures and initials

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 04173052017-2
 CPF: 007.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862
 Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 | |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 | |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,80 | 0,80 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,57 | LS => | 6,48 | MO com LS => | 14,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,73 | | Valor com BDI => | 21,03 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | Latex PVA | m² | 1,0000000 | 11,60 | 11,60 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,2500000 | 2,92 | 0,73 | |
| Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 0,3500000 | 2,96 | 1,03 | |
| Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) | Material | l | 0,3600000 | 6,72 | 2,41 | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0,3000000 | 0,49 | 0,14 | |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,3500000 | 13,88 | 4,85 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,2500000 | 9,78 | 2,44 | |
| | | | | MO sem LS => | 3,93 | LS => | 3,36 | MO com LS => | 7,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,37 | | Valor com BDI => | 14,97 | |

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 04.417.2052017-2
CPF: 027.447.902-24



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,77 | 2,77 | | |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 10,00 | 1,01 | | |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 75,42 | 0,11 | | |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,90 | 0,00 | | |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,00 | 0,26 | | |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,54 | 0,05 | | |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 140,00 | 0,63 | | |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 300,00 | 0,12 | | |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,50 | 0,45 | | |
| Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0002000 | 17,90 | 0,00 | | |
| Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0002000 | 21,25 | 0,00 | | |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 35,90 | 0,06 | | |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,90 | 0,02 | | |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 59,13 | 0,04 | | |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,32 | 0,00 | | |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 16,01 | 0,00 | | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 11,08 | 0,02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,80 | Valor com BDI => | | 3,57 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|---------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,84 | 2,84 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 10,00 | 1,01 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 027.447.909-34

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 11886055-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|------|--------------|------|
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 75,42 | 0,11 | | |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007000 | 5,90 | 0,00 | | |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,00 | 0,26 | | |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,54 | 0,05 | | |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 140,00 | 0,63 | | |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 300,00 | 0,12 | | |
| Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0001000 | 18,58 | 0,00 | | |
| Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0002000 | 22,89 | 0,00 | | |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 35,90 | 0,06 | | |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,50 | 0,45 | | |
| Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0002000 | 18,65 | 0,00 | | |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,90 | 0,02 | | |
| Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0001000 | 246,00 | 0,02 | | |
| Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0002000 | 37,90 | 0,00 | | |
| Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0001000 | 518,00 | 0,05 | | |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007000 | 59,13 | 0,04 | | |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 16,01 | 0,00 | | |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,32 | 0,00 | | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 11,08 | 0,02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,82 | Valor com BDI => | | | 3,66 |

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

ANDRÉ DA SILVA SOBRINHO
RG: 664173952017 2
CPF: 907.447.902-04

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 114886055-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| Composição | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|--------|------|
| | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 10,00 | 1,01 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 75,42 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,90 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,00 | 0,26 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref: 143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005000 | 10,80 | 0,00 |
| Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0004000 | 16,79 | 0,00 |
| Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0002000 | 16,70 | 0,00 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,54 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 140,00 | 0,63 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 300,00 | 0,12 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 35,90 | 0,06 |
| Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0001000 | 22,98 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,50 | 0,45 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,90 | 0,02 |
| Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0002000 | 15,90 | 0,00 |
| Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0007000 | 11,26 | 0,00 |
| Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0004000 | 22,80 | 0,00 |
| Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0007000 | 9,05 | 0,00 |
| Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore Serra marmore | Material | un | 0,0001000 | 272,97 | 0,02 |
| Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0001000 | 16,55 | 0,00 |
| Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0002000 | 13,52 | 0,00 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 59,13 | 0,04 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 16,01 | 0,00 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,32 | 0,00 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 087.447.902-04

supremeempreendimentos@gmail.com

99. 3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 11886055-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 11,08 | 0,02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,81 | | Valor com BDI => | 3,60 | |


| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,96 | 2,96 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 10,00 | 1,01 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 75,42 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,90 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,00 | 0,26 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0004000 | 21,49 | 0,00 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005000 | 10,80 | 0,00 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,54 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 140,00 | 0,63 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 300,00 | 0,12 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 35,90 | 0,06 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0045000 | 5,60 | 0,02 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,50 | 0,45 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,90 | 0,02 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0045000 | 27,93 | 0,12 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lâ de carneiro 20cm | Material | un | 0,0023000 | 15,90 | 0,03 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0001000 | 238,80 | 0,02 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 59,13 | 0,04 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 16,01 | 0,00 |

[Handwritten signatures and initials]

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 001173952017-2
 CPF: 007.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886055-1



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|-------|--------------|------|
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,32 | 0,00 | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 11,08 | 0,02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,86 | Valor com BDI => | | 3,82 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 10,00 | 1,01 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0015000 | 75,42 | 0,11 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,90 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0941000 | 4,00 | 0,37 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,0003000 | 13,85 | 0,00 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001000 | 27,50 | 0,00 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,54 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0045000 | 140,00 | 0,63 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 300,00 | 0,12 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,50 | 0,45 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 35,90 | 0,06 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,90 | 0,02 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0002000 | 17,29 | 0,00 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 59,13 | 0,04 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 12,32 | 0,00 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11888605

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|------|
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 16,01 | 0,00 | |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0002000 | 202,50 | 0,04 | |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0023000 | 11,08 | 0,02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,84 | Valor com BDI => | | 3,76 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|------------|--------------|-------|
| Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana | m³ | 1,0000000 | 38,10 | 38,10 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 3,0000000 | 2,92 | 8,76 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 3,0000000 | 9,78 | 29,34 | |
| | | | | MO sem LS => | 15,80 | LS => | 13,54 | MO com LS => | 29,34 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,07 | Valor com BDI => | | 49,17 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 87 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos | Formas para Fundações | m² | 1,0000000 | 67,61 | 67,61 |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,3700000 | 2,84 | 3,89 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,3700000 | 2,92 | 4,00 |
| Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material | m² | 0,2800000 | 45,24 | 12,66 |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 0,2500000 | 9,25 | 2,31 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 004173052017-2
 CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 117886/055

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|------------------|--------------------|-------|
| Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0,1500000 | 18,40 | 2,76 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1,3700000 | 13,88 | 19,01 | |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0150000 | 6,69 | 0,10 | |
| Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 0,3000000 | 18,81 | 5,64 | |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,0000000 | 3,85 | 3,85 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,3700000 | 9,78 | 13,39 | |
| | | | | MO sem LS => | | 17,45 | LS => | 14,95 MO com LS => | 32,40 |
| | | | | Valor do BDI => | | 19,65 | Valor com BDI => | 87,26 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 128 | ORSE | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples | m³ | 1,0000000 | 35,55 | 35,55 |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,3600000 | 2,79 | 1,00 |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 0,3600000 | 2,84 | 1,02 |
| Composição Auxiliar | 10555 | ORSE | Encargos Complementares - Armador | Provisórios | h | 0,1800000 | 2,77 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,6200000 | 2,92 | 4,73 |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,1800000 | 13,88 | 2,49 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,3600000 | 13,88 | 4,99 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,3600000 | 13,88 | 4,99 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barros Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 1886055-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------|-----------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,6200000 | 9,78 | 15,84 | |
| | | | | MO sem LS => | 15,25 | LS => | 13,06 | MO com LS => | 28,31 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,33 | | Valor com BDI => | 45,88 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,92 | 16,92 | |
| Composição Auxiliar | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,05 | 1,05 | |
| Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,18 | 14,18 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,71 | LS => | 6,61 | MO com LS => | 14,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,91 | | Valor com BDI => | 21,83 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,38 | 15,38 |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 04173952017-2
 CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 11886055-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|-------|--------------|-------|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 | |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,46 | 13,46 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 | MO com LS => | 13,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,47 | Valor com BDI => | | 19,85 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 17,79 | 17,79 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,27 | 1,27 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,88 | 13,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |

ANDRÉ DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173952017-2
 CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111860-0
 NO

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 7,55 LS => 6,47 MO com LS => 14,02
Valor do BDI => 5,17 Valor com BDI => 22,96

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional | Latex PVA | m² | 1,0000000 | 13,34 | 13,34 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,2000000 | 2,92 | 0,58 |
| Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 0,4000000 | 2,96 | 1,18 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,4000000 | 13,88 | 5,55 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,2000000 | 9,78 | 1,95 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,1800000 | 22,67 | 4,08 |

MO sem LS => 4,04 LS => 3,46 MO com LS => 7,50

Valor do BDI => 3,87 Valor com BDI => 17,21

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2282 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | Latex PVA | m² | 1,0000000 | 6,19 | 6,19 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1000000 | 2,92 | 0,29 |
| Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 0,2000000 | 2,96 | 0,59 |
| Insumo | 1332 | ORSE | Líquido selador acrílico Líquido selador acrílico (galão de 3,6 l) | Material | l | 0,2000000 | 6,67 | 1,33 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0,5000000 | 0,49 | 0,24 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,2000000 | 13,88 | 2,77 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 007.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886/05-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,1000000 | 9,78 | 0,97 | |
| | | | | MO sem LS => | 2,01 | LS => | 1,73 | MO com LS => | 3,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,79 | | Valor com BDI => | 7,98 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas | m² | 1,0000000 | 25,40 | 25,40 | |
| Composição Auxiliar | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³ | 0,0200000 | 390,10 | 7,80 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,6000000 | 2,79 | 1,67 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,6000000 | 2,92 | 1,75 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,6000000 | 13,88 | 8,32 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,6000000 | 9,78 | 5,86 | |
| | | | | MO sem LS => | 8,06 | LS => | 6,90 | MO com LS => | 14,96 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,38 | | Valor com BDI => | 32,78 | |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 15,47 | 15,47 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 094173952017-2
 CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862
 Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutemberg de Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 111886/55-0



OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 | |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,38 | 15,38 | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 MO com LS => | 13,57 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,49 | Valor com BDI => | | 19,96 |

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-------|
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 17,83 | 17,83 | |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 | |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 | |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,31 | 2,31 | |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 15,38 | 15,38 | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,31 | LS => | 6,26 MO com LS => | 13,57 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,18 | Valor com BDI => | | 23,01 |

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP. 65930-000

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 067.447.902-34

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886955-1

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
 OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
 LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
 SBC - 07/2021 - MA
 SICRO3 - 01/2021 - MA
 ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 85,68%
 Mensalista: 49,33%

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 | | |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000720 | 1.139,75 | 0,08 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,10 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000144 | 1.139,75 | 0,01 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,01 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000500 | 1.139,75 | 0,05 |

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 RG: 064173052017-2
 CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 1886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,06

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,31 | 2,31 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 3,1700000 | 0,73 | 2,31 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 2,98

| Composição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 12,51 | 12,51 |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,01 | 1,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVEENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 9,78 | 9,78 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |

MO sem LS => 5,34 LS => 4,58 MO com LS => 9,92

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 110886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - MA
ORSE - 03/2021 - SE

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Valor do BDI => 3,63

Valor com BDI =>

16,14

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 13,83 | 13,83 | | |
| Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | | |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 11,02 | 11,02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,99 | LS => | 5,14 | MO com LS => | 11,13 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,02 | Valor com BDI => | 17,85 | | |

Total sem BDI R\$

82.885,12

Total do BDI R\$

24.074,81

Total Geral R\$

106.959,93

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
RG: 064173952017-2
CPF: 957.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1



Empreendimentos Supreme Eireli
CNPJ: 27.505.103/0001-60

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bancos

SINAPI - 05/2021 - MA
SBC - 07/2021 - MA
SICRO3 - 01/2021 - ...

B.D.I.

29,07%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------|------------|-----------|----------|--------------------|
| 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 325,5 | 137,05 | 44.609,77 | 41,71 | 41,71 |
| 171551 | SBC | REPOSICAO BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES 10cm 50Mpa | 171 | m² | 255,0 | 125,27 | 31.943,8 | 29,87 | 71,57 |
| 171565 | SBC | REPOSICAO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL) | 171 | M | 725,3 | 12,09 | 8.768,87 | 8,20 | 79,77 |
| 8464 | ORSE | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | Urbanização de Parques e Pracas | un | 12,0 | 658,47 | 7.901,64 | 7,39 | 87,16 |
| 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 12 | UN | 1,0 | 4.573,46 | 4.573,46 | 4,28 | 91,43 |
| 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 950,5 | 4,03 | 3.830,51 | 3,58 | 95,02 |
| 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações | m² | 6,0 | 443,65 | 2.661,90 | 2,49 | 97,50 |
| 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 899,5 | 2,32 | 2.086,84 | 1,95 | 99,45 |
| 003/2088 | Próprio | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 285,5 | 1,29 | 368,29 | 0,34 | 99,80 |
| 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | Demolições / Remoções | un | 12,0 | 17,90 | 214,80 | 0,20 | 100,00 |

Total sem BDI R\$ 82.885,12
Total do BDI R\$ 24.074,81
Total Geral R\$ 106.959,93

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lutemberg de Barrosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

Andréia da Silva Sobrinho
RG: 064173052017-2
CPF: 057.447.902-34

supremeempreendimentos@gmail.com

99.3538-2862

Av. Santa Luzia, 500 - Sala 02 - Açailândia - MA - CEP: 65930-000

435
CPL
M

OBRA:

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA:
DESONERADO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | 5,00% |

Quadro de Composição do BDI

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens | Siglas | % Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Administração Central | AC | 4,00% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% |
| Lucro | L | 7,40% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22,88% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 29,07% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Lutembergue Barbosa Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

ANDREA A SILVA SOBRINHO
RG: 064171032072
CPF: 057.44.12234

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2021
OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO PEDRO
LOCAL: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | % | % |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% |
| A | TOTAL GRUPO A | 17,80% | 17,80% |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87% | Não indice |
| B2 | FERIADOS | 3,95% | Não indice |
| B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0,86% | 0,67% |
| B4 | 13º SALARIO | 10,70% | 8,33% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07% | 0,06% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,71% | 0,56% |
| B7 | DÍAS DE CHUVAS | 1,46% | Não indice |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11% | 0,08% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 14,04% | 10,93% |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03% | 0,03% |
| B | TOTAL GRUPO B | 49,80% | 20,66% |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4,44% | 3,46% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,10% | 0,08% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00% | 0,00% |
| C4 | DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA | 3,94% | 3,07% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,37% | 0,29% |
| C | TOTAL GRUPO C | 8,85% | 6,90% |
| D1 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8,86% | 3,68% |
| D2 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,37% | 0,29% |
| D | TOTAL GRUPO D | 9,23% | 3,97% |
| | PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) | 85,68% | 39,53% |

Lutemburgo Barros Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111886055-1

ATA DA COMISSÃO SOBRINHO
RG: 08.473952027-2
CPF: 957.447.902-34